



Hajduk Veljkova 196

12000 Požarevac

Srbija

Tel/fax: 012 7525 290

GSM: 063 374 861

Matični broj : 54318472

Šifra delatnosti: 29720

PIB : 100438601

Tekući račun : 170-50007664000-62

[www.elsol.rs](http://www.elsol.rs)

e – mail: [office@elsol.rs](mailto:office@elsol.rs)

## OPŠTINA BAČKA TOPOLA

Komisija za energetska efikasnost

### OVEREN I POTPISAN VAŽEĆI CENOVNIK ROBA I USLUGA DIREKTOG KORISNIKA ZA 2025 GODINU

Redni broj	OPIS	JM	Količina	Jed. Cena BEZ PDV-A
1	Solarni fotonaponski modul <b>Einnova Solarline</b> ESM 600T, halfcut, PERC, PID FREE	Kom	1	12,914.00
2	Aluminijumski nosači za montažu solarnih panela za solarnu elektranu snage 10kW	Komplet	1	70,000.00
3	Aluminijumski nosači za montažu solarnih panela za solarnu elektranu snage 6kW	Komplet	1	38,000.00
4	Trofazni mrežni pretvarač <b>SOLIS</b> S5-GR3P10K 10kW, 2 MPPT ulaza, maksimalne efikasnosti 98%, smartmetar (pametno merilo) za praćenje rada elektrane putem aplikacije	Kom	1	182,000.00
5	Trofazni mrežni pretvarač <b>SOLIS</b> S5-GR3P6K 6kW, 2 MPPT ulaza, maksimalne efikasnosti 98%, smartmetar (pametno merilo) za praćenje rada elektrane putem aplikacije	Kom	1	135,000.00
6	Šemirani DC/AC Orman IP65, 36m, za solarnu elektranu snage 10kW	Kom	1	55,000.00
7	Šemirani DC/AC Orman IP65, 36m, za solarnu elektranu snage 6kW	Kom	1	45,000.00
8	Potrošni materijal za solarnu elektranu -solarni DC kabl (dupla izolacija, otporni na UV zračenje), AC kabl 5x6mm <sup>2</sup> , MC4 konektori za elektranu snage 10kW	Komplet	1	47,193.83
9	Potrošni materijal za solarnu elektranu -solarni DC kabl (dupla izolacija, otporni na UV zračenje), AC kabl 5x6mm <sup>2</sup> , MC4 konektori za elektranu snage 6kW	Komplet	1	34,505.83
10	Izveštaj o kontrolisanju električnih instalacija NN, izdat od akreditovane firme - kontrola otpora izolacije provodnika; kontrola neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog i dodatnog provodnika za izjednačavanje potencijala; kontrola otpornosti uzemljivača; kontrola automatskog isključenja zaštitnih uređaja (ZUDS)	Komplet	1	19,687.50

11	Direktna merna grupa četvorokvadrantna 3x230/400V, 5-100A, klasa tačnosti B, sa ugrađenim GPRS modemom, oznaka tipa ST402D - dvosmerna - MHE. proizvođač "Meter&Control"	Kom	1	30,666.67
12	Instalacija solarne elektrane, izrada dokumentacije za sticanje statusa kupac- proizvođač, puštanje u probni rad, puštanje elektrane u rad prilikom tehničkog prijema za solarnu elektranu snage 10 kW	Komplet	1	138,000.00
13	Instalacija solarne elektrane, izrada dokumentacije za sticanje statusa kupac- proizvođač, puštanje u probni rad, puštanje elektrane u rad prilikom tehničkog prijema za solarnu elektranu snage 6 kW	Komplet	1	118,000.00
14	Solarni kolektor "CAMEL Solar "2m <sup>2</sup> sa solarnom opremom za zagrevanje sanitarne vode kapaciteta 200l	Komplet	1	320,000.00
15	Izrada tehničke dokumentacije za solarni kolektor	Komplet	1	15,000.00

### REKAPITULACIJA CENOVNIKA s obrčunatim PDV-om

1/	Instalacija solarne elektrane, izrada dokumentacije za sticanje statusa kupac- proizvođač, puštanje u probni rad, puštanje elektrane u rad prilikom tehničkog prijema za solarnu elektranu snage 6 kW	Komplet	1	660,000.00
2/	Instalacija solarne elektrane, izrada dokumentacije za sticanje statusa kupac- proizvođač, puštanje u probni rad, puštanje elektrane u rad prilikom tehničkog prijema za solarnu elektranu snage 10 kW	Komplet	1	930,000.00
3/	Solarni kolektor "CAMEL Solar "2m <sup>2</sup> sa solarnom opremom za zagrevanje sanitarne vode kapaciteta 200l	Komplet	1	384,000.00

**Garancija na solarne panele : 30 godina**

**Garancija na izlaznu snagu panela 30 godina 83% min;**

**Garancija na mrežni pretvarač: 10 godina**

**Garancija na izvedene radove : 3 godine**

